

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

Предвиждат се следните строително-монтажните дейности:

- Блок „А“, етаж 3 – коридор

Демонтаж на радиатори и противопожарни табла. Демонтаж на участъци от пожароизвестителната инсталация по стени. Сваляне на съществуващата стара латексова боя по стени и блажна боя по цокли, очукване на компрометираните участъци от мазилката по стени, изкърпване на очуканите участъци, гипсова шпакловка по стени, полагане на универсален грунд по стени, латексова боя по стени и тавани двукратно, блажна боя по цокъл, блажна боя по метални парапети. Блажна боя по парови тръби следсваляне на стара.

- Блок „А“, етаж 3 – класни стаи

Демонтаж на радиатори и противопожарни табла. Демонтаж на участъци от пожароизвестителната инсталация по стени. Сваляне на съществуващата стара латексова боя по стени и блажна боя по цокли, очукване на компрометираните участъци от мазилката по стени, изкърпване на очуканите участъци, гипсова шпакловка по стени, полагане на универсален грунд по стени, латексова боя по стени и тавани двукратно, блажна боя по цокъл, монтаж на предпазни дъски по стени, демонтаж паркет, полагане циментова изравнителна замазка, гранитогрес по под, демонтаж врати, доставка и монтаж на нови интериорни врати. Направа на облицовка с ламперия от MDF плоскости, вкл. Ръбовете с цвета на вратите. Блажна боя по парови тръби следсваляне на стара.

- Блок „Б“, етаж 3 – фойе

Демонтаж на радиатори и противопожарни табла. Демонтаж на участъци от пожароизвестителната инсталация по стени. Сваляне на съществуващата стара латексова боя по стени и блажна боя по цокли, очукване на компрометираните участъци от мазилката по стени, изкърпване на очуканите участъци, гипсова шпакловка по стени, полагане на универсален грунд по стени, латексова боя по стени и тавани двукратно, блажна боя по цокъл, демонтаж врати, доставка и монтаж на нови интериорни врати.

- Блок „В“, сутерен – коридор

Демонтаж на радиатори и противопожарни табла. Сваляне на съществуващата стара латексова боя по стени и блажна боя по цокли, очукване на компрометираните участъци от мазилката по стени, изкърпване на очуканите участъци, сваляне мазилка по фасадна стена, хидроизолационна обмазка по фасадни стени, вароциментовамазилка, гипсова шпакловка по стени, полагане на универсален грунд по стени, латексова боя по стени и тавани двукратно, блажна боя по цокъл, защитно алуминиево фолио по парови тръби-1бр.-ф40, 2 бр.-ф18, демонтаж врати, доставка и монтаж на нови интериорни врати. Направа на облицовка с ламперия от MDF плоскости, вкл. Ръбовете с цвета на вратите. Блажна боя по парови тръби следсваляне на стара.

- Блок „В“, сутерен – преустройство на хранилище в учебна стая

Демонтаж на радиатори и противопожарни табла. Демонтаж и изнасяне на метолообработващи машини и разбиване бетонови фундаменти под тях. Раваляне на съществуващата стара латексова боя по стени и блажна боя по цокли, очукване на компрометираните участъци от мазилката по стени, изкърпване на очуканите участъци, сваляне мазилка по фасадна стена, хидроизолационна обмазка по фасадни стени, вароциментовамазилка, гипсова шпакловка по стени, полагане на универсален грунд по стени, латексова боя по стени и тавани двукратно, блажна боя по цокъл, демонтаж паркет, полагане циментова изравнителна замазка, гранитогрес по под, пенополиетиленова защитна изолация по тръби 2", полагане на кабел кабелни канали по стени, луминесцентни осветителни тела 2x36 вата.

Извозване на строителни отпадъци на 5 км.

Забележки:

- Процента на очукване на мазилка е ориентировъчен, като меродавно ще е реално извършеното количество.
- Вратите да се предвидят на три панти със щифт, MDF рамка с пълнеж от плоча тип „пчелна пита“, двустранно облепени с HDF плоскости.
- Гранитогреса да бъде с размери 40/40, 45/45 или в краен случай 60/60 - матиран

Изготвил:.....

инж.Щ.Черногоров

Обект: Ремонт ОУ Руен
 Местонахождение: с.Руен, община Руен, област Бургаска

Възложител: ОУ Руен

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА НА ПРОЕКТА

N	Вид работа	Единица мярка	Количество
1	2	3	4
Блок "А", етаж 1			
I. Коридор			
1	Демонтаж и монтаж на радиатори и пожарни табла	бр.	6,00
2	Демонтаж и монтаж на клонове от пожароизвестителна инсталация по ст	мл	20,00
3	Сваляне на латексова боя по стени	м2	134,00
4	Сваляне на блажна боя по стени	м2	133,00
5	Очукване на вътрешна мазилка по стени - до 40%	м2	107,00
6	Изкърпване вароциментова мазилка	м2	40,00
7	Гипсова шпакловка по стени	м2	267,00
8	Грундиране по стени	м2	267,00
9	Блажна боя двукратно по цокли с Н=2.00 м.	м2	133,00
10	Латексова боя по стени двукратно	м2	134,00
11	Латексова боя по тавани двукратно	м2	153,50
12	Подмазване по страници на врати и прозорци	мл	32,10
13	Гипсова шпакловка по страници на врати и прозорци	мл	32,10
14	Грундиране и двукратно боядисване с латекс около прозорци и врати	мл	32,10
15	Блажна боя по метални тръби със сваляне на старата боя	мл	94,00
16	Блажна боя двукратно по метални парпети	м2	8,80
II. Учебни стаи			
1	Демонтаж паркет и стара замазка	м2	274,70
2	Циментова изравнителна замазка с дебелина до 8 см.	м2	274,70
3	Гранитогрес по подове	м2	274,70
4	Направа на цокъл от гранитогрес с h=12 см	мл	92,85
5	Демонтаж и монтаж на радиатори и пожарни табла	бр.	12,00
6	Сваляне на латексова боя по стени	м2	259,85
7	Сваляне на блажна боя по стени	м2	207,15
8	Очукване на вътрешна мазилка по стени - до 40%	м2	187,00
9	Изкърпване вароциментова мазилка	м2	48,80
10	Гипсова шпакловка по стени	м2	487,00
11	Грундиране по стени	м2	487,00
12	Блажна боя двукратно по цокли с Н=1.50 м.	м2	207,15
13	Латексова боя по стени двукратно	м2	259,85
14	Латексова боя по тавани двукратно	м2	321,45
15	Подмазване по страници на врати и прозорци	мл	129,00
16	Гипсова шпакловка по страници на врати и прозорци	мл	129,00
17	Грундиране и двукратно боядисване с латекс около прозорци и врати	мл	129,00
18	Блажна боя по метални тръби със сваляне на старата боя	мл	140,00
19	Демонтаж стари врати	бр.	6,00
20	Монтаж нови интериорни дървени врати на три панти	бр.	6,00
21	Направа облицовка по страници на врати, вкл. ръбовете от ламперия с цвета на вратите	мл	30,00
22	Монтаж предпазни дъски по стени	мл	33,00
23	Извозване на строителни отпадъци с камион на 5 км	М3	34,00
Блок "Б", етаж 3, Фойе			
1	Демонтаж и монтаж на радиатори и пожарни табла	бр.	3,00
2	Демонтаж и монтаж на клонове от пожароизвестителна инсталация по ст	мл	40,00
3	Сваляне на латексова боя по стени	м2	56,30
4	Сваляне на блажна боя по стени	м2	81,20
5	Очукване на вътрешна мазилка по стени - до 15%	м2	20,50
6	Изкърпване вароциментова мазилка	м2	20,50
7	Гипсова шпакловка по стени	м2	137,50
8	Грундиране по стени	м2	137,50
9	Блажна боя двукратно по цокли с Н=2.00 м.	м2	81,20
10	Латексова боя по стени двукратно	м2	56,30
11	Латексова боя по тавани двукратно	м2	187,50
12	Подмазване по страници на врати и прозорци	мл	53,70
13	Гипсова шпакловка по страници на врати и прозорци	мл	53,70
14	Грундиране и двукратно боядисване с латекс около прозорци и врати	мл	53,70
15	Блажна боя по метални тръби със сваляне на старата боя	мл	16,00
16	Демонтаж стари врати	бр.	2,00
17	Монтаж нови интериорни дървени врати на три панти	бр.	2,00
18	Извозване на строителни отпадъци с камион на 5 км	М3	2,50

Блок "В", СУТЕРЕН			
I. Коридор			
1	Демонтаж и монтаж на радиатори и пожарни табла	бр.	8,00
2	Сваляне на латексова боя по стени	м2	96,00
3	Сваляне на блажна боя по стени	м2	221,25
4	Очукване на вътрешна мазилка по стени	м2	180,00
5	Изкърпване вароциментова мазилка	м2	37,00
6	Полагане на хидроизолационна обмазка по стени	м2	87,50
7	Вароциментова мазилка по стени	м2	87,50
8	Гипсова шпакловка по стени	м2	317,00
9	Грундиране по стени	м2	317,00
10	Блажна боя двукратно по цокли с Н=2,00 м.	м2	221,25
11	Латексова боя по стени двукратно	м2	96,00
12	Латексова боя по тавани двукратно	м2	136,40
13	Подмазване по страници на врати и прозорци	мл	62,40
14	Гипсова шпакловка по страници на врати и прозорци	мл	62,40
15	Грундиране и двукратно боядисване с латекс около прозорци и врати	мл	62,40
16	Блажна боя по метални тръби със сваляне на стара боя	мл	90,00
17	Защитно алуминиево фолио по парови тръби-1бр.-ф40, 2 бр.-ф18	мл	50,00
II. Преустройство на хранилище в учебен кабинет			
1	Демонтаж и монтаж на радиатори и пожарни табла	бр.	7,00
2	Демонтаж паркет и стара замазка	м2	31,50
3	Демонтаж и изнасяне машини	бр.	3,00
4	Разбиване бетонови фундаменти	м3	1,00
5	Демонтаж стари врати	бр.	3,00
6	Закрепване отвор за врата 70/200 с дебелина 1 тухла	м2	1,40
7	Просичане на отвор за врата 100/200 в зидария 1 тухла	м2	2,00
8	Циментова изравнителна замазка с дебелина до 8 см.	м2	31,50
9	Гранитогрес по подове	м2	31,50
10	Направа на цокъл от гранитогрес с h=12 см.	мл	21,50
11	Сваляне на латексова боя по стени	м2	14,00
12	Сваляне на блажна боя по стени	м2	41,00
13	Очукване на вътрешна мазилка по стени - до 40%	м2	28,00
14	Изкърпване вароциментова мазилка	м2	7,00
15	Полагане на хидроизолационна обмазка по стени	м2	11,00
16	Вароциментова мазилка по стени	м2	11,00
17	Гипсова шпакловка по стени	м2	55,00
18	Грундиране по стени	м2	55,00
19	Блажна боя двукратно по цокли с Н=2,00 м.	м2	41,00
20	Латексова боя по стени двукратно	м2	14,00
21	Латексова боя по тавани двукратно	м2	31,50
22	Подмазване по страници на врати и прозорци	мл	19,80
23	Гипсова шпакловка по страници на врати и прозорци	мл	19,80
24	Грундиране и двукратно боядисване с латекс около прозорци и врати	мл	19,80
25	Монтаж предпазни дъски по стени	мл	8,00
26	Полагане на кабел кабелни канали по стени	мл	10,00
27	Луминесцентни осветителни тела 2x36 вата	бр.	6,00
28	Монтаж нови интериорни дървени врати на три панта	бр.	3,00
29	Пенополистиленова защитна изолация по тръби 2"	мл	12,00
30	Извозване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	5,50

Изготвил:


инж.Щ.Черногоров.